

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc sửa chữa đường ống PCCC mạch ngoài tòa nhà trung tâm

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị, nhà cung cấp với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu sửa chữa đường ống PCCC mạch ngoài tòa nhà trung tâm. Bệnh viện Quân y 103 kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục, khối lượng công việc (*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo*).
2. Hồ sơ báo giá
 - 2.1. Nội dung báo giá
 - Tên, danh mục dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá.
 - 2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:
 - Giấy đăng ký kinh doanh.
 - Hợp đồng tương tự về cung cấp dịch vụ tương tự (nếu có).
3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/07/2025 (hoặc khi nhận đủ báo giá theo quy định).
4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.
5. Địa điểm nhận báo giá: Ban Điều hành, quản lý các tòa nhà/Bệnh viện Quân y 103 (*Lê Văn Chiến; SĐT: 0352099498*). Địa chỉ: số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. *Ans*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: VT, ĐHQ. T04



Đại tá Lương Công Thức

Phụ lục
NỘI DUNG SỬA CHỮA
ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC PCCC MẠCH NGOÀI TÒA NHÀ TRUNG TÂM
 (Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 01/11/2025 của Bệnh viện Quân y 103)

STT	Danh mục dịch vụ	ĐVT	KL
1	Sửa chữa khắc phục rò rỉ		
1.1	Tháo dỡ lớp đá lát/Phá dỡ lớp bê-tông nền hè /Đào đất qua vị trí ống.		
1.1.1	Tháo dỡ đá lát	m ²	19,53
1.1.2	Cắt bê-tông bằng máy	md	25,2
1.1.3	Phá bê-tông nền, bê-tông lót	m ³	2,93
1.1.4	Đào đất nền	m ³	15,975
1.2	Cắt, tháo dỡ đường ống cũ	md	6
1.3	Thay đường ống mới		
1.3.1	Ống DN150 dày 3,96 mm; sơn chống rỉ màu đỏ	md	6
1.3.2	Hạ ống vào rãnh	md	6
1.3.3	Hàn ống, quét bitum	Vị trí	2
1.3.4	Thử áp đường ống, kiểm tra khả năng	Ngày	1
2	Công việc Phụ trợ		
2.1	Hoàn trả mặt bằng		
2.1.2	Bồi đất nền tưới nước đầm chặt 30cm/lớp	m ³	15,975
2.1.3	Cán vữa lót VXM.M75 dày 5cm	m ³	0,977
2.1.4	Đổ bê-tông nền hè, BT đá 1x2 M200	m ³	1,953
2.1.5	Lát hè bằng đá tương tự hiện trạng, VXM.M75	m ²	19,53
2.2	Che chắn thi công, đổ phế thải, vệ sinh công trường		
2.2.1	Che chắn thi công, vệ sinh công trường	Gói	1
2.2.2	Đổ phế thải	Chuyên	1

[Handwritten signature]