

Hà Nội, ngày 17. tháng 6 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc mua sắm, lắp đặt trần thạch cao, trần nhôm
cho một số đơn vị trong Toà nhà trung tâm

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị, nhà cung cấp với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện Quân y 103 có nhu cầu mua sắm, lắp đặt trần thạch cao, trần nhựa cho một số đơn vị trong Toà nhà trung tâm. Bệnh viện kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ diệt và phòng chống mối gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục, số lượng, chất lượng hàng hóa:

STT	Nội dung công việc	ĐVT	Khối lượng
1	Cung cấp và lắp đặt hệ trần thả thạch cao tiêu chuẩn - Treo bằng hệ dây thép Ø3,8 mm - Khung xương trần thả 610x610 mm - Tấm trần thả thạch cao tiêu chuẩn phủ PVC 603x603x8mm - Phụ kiện lắp đặt đồng bộ - Nhân công lắp đặt hoàn thiện	m2	60
2	Cung cấp và lắp đặt hệ trần thả thạch cao chịu ẩm - Treo bằng hệ dây thép Ø3,8 mm - Khung xương trần thả hệ 600x600 mm - Tấm trần thả thạch cao chịu ẩm phủ PVC 595x595x9mm - Phụ kiện lắp đặt đồng bộ - Nhân công lắp đặt hoàn thiện	m2	300

3	<p>Cung cấp, thay thế sửa chữa tấm thả sợi khoáng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tấm trần thả sợi khoáng dày 595x595x15 mm - Nhân công thay thế sửa chữa - Vật tư phụ 	tấm	100
4	<p>Cung cấp và lắp đặt hệ trần thả sợi khoáng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Treo bằng hệ dây thép Ø3,8 mm - Khung xương trần thả hệ chẵn - Tấm trần thả sợi khoáng 595x595x15 mm - Phụ kiện lắp đặt đồng bộ - Nhân công lắp đặt hoàn thiện 	m2	51
5	<p>Cung cấp lắp đặt trần nhôm 300x1200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tấm nhôm 300x1200x0,7 mm - Hệ khung trần nhôm - Phụ kiện lắp đặt đồng bộ - Nhân công lắp đặt hoàn thiện 	m2	31,5
6	<p>Cung cấp, thay thế tấm trần nhôm 300x1200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tấm trần nhôm 300x1200x0,7 mm - Nhân công thay thế sửa chữa - Vật tư phụ 	tấm	30
7	<p>Sửa chữa thay thế trần thả</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay tăng đơ Inox cân chỉnh trần - Bổ sung dây thép treo trần khoảng cách trên thanh chính 2m - Nhân công sửa chữa và thay thế - Vật tư phụ 	m2	2.651
8	<p>Cung cấp, lắp đặt tấm Alu bịt cửa sổ phòng máy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tấm Alu dày 2,8 mm - Nhân công lắp đặt - Vật tư phụ 	m2	3

9	<p>Cung cấp và lắp đặt hệ vách thạch cao 1 mặt trên tường xây</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tấm thạch cao tiêu chuẩn 9 mm - Hệ khung vách U64 - Phụ kiện lắp đặt đồng bộ - Bao gồm xử lý mối nối, sơn bả hoàn thiện - Nhân công lắp đặt 	m2	9
---	--	----	---

Tổng: 9 khoản

2. Hồ sơ báo giá

2.1. Nội dung báo giá

- Thông tin dịch vụ (như trong bảng ở mục 1), đơn giá (bao gồm các loại thuế theo quy định, chi phí vận chuyển, lắp đặt, chi phí dịch vụ hoàn thiện tại Bệnh viện Quân y 103, số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội).

2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

- Giấy đăng ký kinh doanh.
- Hợp đồng tương tự về chủng loại của dịch vụ mà đơn vị đã thực hiện (nếu có).

3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến 16.h.00. ngày 23/6/2025.

4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

5. Địa điểm nhận báo giá: Phòng Hậu cần - Kỹ thuật/Bệnh viện Quân y 103. Địa chỉ: Số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: HCKT. C06.



GIÁM ĐỐC

Đại tá Lương Công Thức